



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 259**

2 Απριλίου 1997

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μάνδρας (Ν. Αττικής).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α και 74 παρ. 4 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α' 289).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081//1992 (Α' 154).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διασικασία, αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

6. Την 19658/841/14.1.1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του Ν. Αττικής» (Δ' 154/83 διόρθωση Δ' 457/84).

7. Την Υ. 6033/13.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη (Β' 550).

8. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α' 9).

9. Το 41663/4486/21.8.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Γ2) προς τους αρμόδιους φορείς.

10. Την 153/86 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας.

11. Το 10816/15.9.86 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας.

12. Το 532528/23.9.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

13. τΟ 17968/26.9.86 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΑΕ (ΕΤΒΑ).

14. Το 1108/10.10.86 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Τμήμα 1η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

15. Το 2580/29.9.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Γραφείο Αθλητικού Σχεδιασμού.

1. Το 51606/30.9.1986 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νομ. Αττικής.

16. Τα 66563/1332/12.5.88 και 90001/8064/96/14.1.97 έγγραφα της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Δ.Π.

17. Το 419422/18.11.86 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) Δ/νση Οργαν. Μελετ. και Προγ/σμού.

18. Το 20697/18.11.86 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Δ/νση Οικιστ. και Τεχν. Μελετών.

19. Το Φ. 900/310288.Σ.4706/10.12.86 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Δ/νση Προσωπικού και ΔΜ/ΥΔ2Β.

20. Το Φ. 004/121/263802-Σ.6110 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού - 4ο Επιτελικό Γραφείο/4β1.

21. Το 139665/16.2.87 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας.

22. Το Φ.6/1923/10.9.86 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού-Γ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

23. Το Φ102/1237/2.9.86 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών - Δ/νση Προγρ. Δ.ΣΜ-Μηχ/σης.

24. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

26. Την 14/1987 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μάνδρας (Ν. Αττικής), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π1 σε κλίμακα 1:10.000. Το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω Δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 11.100 κατ. για την επόμενη 5ετία με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη δημιουργία δύο (2) πολεοδιομικών ενοτήτων και δύο τμημάτων πολεοδ. ενοτήτων με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

Πολεοδομική ενότητα	Μέση πυκν. κατ/ΠΑ	Μέσος σ.δ.
ΠΕ.1	50-60	1.2
ΠΕ.2	30-40	1.0
+Παπακώστα	30-40	0.8
+Εργ. Πολυκατοικίες	30-40	0.8

+ Τμήμα πολεοδομικής ενότητας

Η ενότητα ΠΕ.1 περιλαμβάνει μικρές επεκτάσεις στην είσοδο της πόλης και στον παλαιό οικισμό Ράχης σε συνδυασμό με τη μελέτη αναθεώρησης.

Στην ενότητα ΠΕ.2 περιλαμβάνονται και οι υπό ένταξη περιοχές Αγ. Αικατερίνης και Βαλαρίας που προορίζονται για χρήσεις κατοικίας και για χρήσεις κοινωφελών και κοινοχρήστων λειτουργιών που καλύπτουν ανάγκες ολοκλήρου του οικισμού Μάνδρας.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στον χάρτη Π1 και ειδικότερα:

Επιτρέπεται η χρήση κατοικίας με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό και κάθε πολεοδομική ενότητα-γειτονιά και της διαφοροποίησής τους από τα πολεοδομικά κέντρα.

Τον καθορισμό περιοχών Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικού Πάρκου ΒΙΟΠΑ μεταξύ των οικισμών Μάνδρας και Μαγούλας για τη μετεγκατάσταση μονάδων από κατοικημένες περιοχές με παραμονή μονάδων που δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα όχλησης.

Δημιουργία ζώνης περιαστικού πρασίνου για την προστασία της περιοχής των εργατικών πολυκατοικιών από τη βιομηχανική ζώνη που θα μελετηθεί αναλυτικότερα στα πλαίσια της ΖΟΕ Αττικής.

Κέντρο-Διοίκηση Εμπόριο: παραμονή στο κέντρο του οικισμού (ΠΕ1 και ΠΕ2), με παράλληλη δημιουργία μικρών τοπικών κέντρων στις περιοχές των επεκτάσεων.

Η κατανομή των αναγκών σε επίπεδο δήμου και ειδικότερα:

Ειδος Υπηρεσίας	Έκταση (στρεμ.)
Διοίκηση	2.5
Κοινωφελείς Οργανισμοί	1.0
Εμπορικό Κέντρο	12.0
Εκπαίδευση (Λύκειο-Γυμνάσιο)	12.0
Πολιτιστικό Κέντρο	5.0

Δημιουργία Δημαρχιακού Κτιρίου, Αστυνομικού Τμήματος και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δημιουργία πολιτιστικών χρήσεων στην περιοχή των λατομείων Σκαλιστήρη πέραν του ήδη υφισταμένου πολιτιστικού κέντρου.

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και αναψυχής στα πλαίσια της αποκατάστασης του τοπίου στην περιοχή λατομείου Σκαλιστήρη.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους 1991 των αναγκών σε γη (Πα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης, όπως φαίνεται στον πίνακα Κοινωνικός Εξοπλισμός».

Λειτουργία δύο τουλάχιστον Νηπιαγωγείων στην ΠΕ.1, ενός στην ΠΕ.2, ενός στην περιοχή Παπακώστα και ενός στην περιοχή Εργατικών Πολυκατοικιών.

Λειτουργία έξι τουλάχιστον Δημοτικών Σχολείων από τα οποία τα δύο στην ΠΕ.1, δύο στην ΠΕ.2, ένα στην περιοχή Παπακώστα και ένα στην πειοχή Εργατικών Πολυκατοικιών.

Δημιουργία ενός τουλάχιστον Παιδικού Σταθμού σε κάθε πολεοδομική ενότητα και ενός ΚΑΠΗ στον οικισμό Μάνδρας.

Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις περιοχές επέκτασης (Βαλαρία, Αγ. Αικατερίνη).

δ) Τον καθορισμό ζωνών θεσμικών και πολεοδομικών κινήτρων και ειδικότερα τη δυνατότητα δημιουργίας.

Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) στην περιοχή επέκτασης Αγ. Αικατερίνης και Βαλαρίας για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από την περιοχή της Παλαιάς Πόλης, σε συνδυασμό με πρόταση μείωσης του Δ.Σ. στο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού.

Ζώνη ειδικών κινήτρων στο κέντρο του οικισμού.

Ζώνη ανάπλασης με εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 1337/83 στην ευρύτερη περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων στην είσοδο του οικισμού Μάνδρας και στην περιοχή Φυλακίζα στο βόρειο δυτικό άκρο του.

Ζώνη Κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) στην περιοχή Αγ. Αικατερίνης για τη δυνατότητα δημιουργίας στεγαστικού προγράμματος.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στους χάρτες Π4 σε κλίμακα 1:10.000.

Γ. Τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό δίκτυο, τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1, Π-2 και Π-3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1) Κυκλοφοριακό δίκτυο

Μετατόπιση του άξονα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Θηβών.

Σύνδεση του οικισμού με τους υπόλοιπους του Οριασίου και οργάνωση του δικτύου συλλεκτηρίων.

2) Ύδρευση:

Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές επέκτασης και κατασκευή των απαραιτήτων έργων σύμφωνα με τα προγράμματα της ΕΥΔΑΠ.

3) Αποχέτευση

Καθορισμός και διάθεση των λυμάτων σε κοινές εγκα-

ταστάσεις σε επιπ[illegible] Θριασίου και λήψη απόφασης για τελικό αποδέκτη το[illegible] ώστε να αποφευχθεί ο κόλπος της Ελευσίνας.

Αποχέτευση των ομβρίων σύμφωνα με τις μελέτες και τον προγραμματισμό των έργων της ΕΥΔΑΠ.

4) Ενεργειακό

Μετατροπή των δικτών Μ.Τ. από εναέρια σε υπόγεια και των εναέριων Υ/Σ μετασχηματισμού σε εσωτερικού τύπου για την εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιών και της οπτικής ρύπανσης του περιβάλλοντος.

5) Τηλεπικοινωνίες

Επέκταση του αστικού δικτύου στις περιοχές τερματικών Κέντρων Ασπροπύργου και Μάνδρας.

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκήρωση της εφαρμογής του ΓΠΣ κατά τομέα καθώς και η χρονική κατανομή τους φαίνονται στον πίνακα «ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω δώδεκα (12) πρωτοτύπων χαρτών και δύο (2) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την 2023/1997 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

ΣΤ. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 17.3.89, ημέρα δημοσίευσης της 67899/3886/3.10.88 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 162).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Μαρτίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ	**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ**




ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Μανδρας
Δ. Μεγαρεων




Y. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Κ. Μαγουλας)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ
Π-3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ

Π-3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6442, 9

Δ. Μεγάρων

Δ. Ελευσίνας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ

Π-3

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1985

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


6441.0	6442.0	6443.0
6441.9	6442.9	6443.9
6451.0	6452.0	


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6442, 9
Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε.
Ελευσίνα
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δ/νση Γ
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ
Π-2
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Μάνδρας



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κ. Μαγνυλας
ΕΜΠΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ
Π-2
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.

Δ/νση Σ.Μ.Α.

Δ/νση Π.

Π-4

ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1:10.000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΜΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6443.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χ2

Χ5

Χ7

Χ8

Χ9

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

20 Ιανουαρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.


Δ/νση Γ

Π-4

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1:10.000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ. Μαγουλας
Δ. Ελευσινος
Δ. Μανδρας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. Ασπροπυργου

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Π-2

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6442.0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ε

Χ1

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ


20 Ιανουαρίου 1994

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

Π-4

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΤΙΚΟ
Κ. Μαγούλας
Δ. Ελευσίνος
Δ. Μάνδρας
30-40



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΠΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Δ. Ασπροπυργου
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π-1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1:10.000
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : 6442.0



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

162

17 Μαρτίου 84

Δνση Γ1

Δνση ΣΜΔΥ

Δνση Γ.


Π-1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.)

1:10 000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ



Γ.2023/97

Έγκριση Γ.Π.Σ. του Δ. Μάνδρας

20 Ιανουαρίου 1997

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Αρ. Φ.22/97
εχ 12

6441.0	6442.0	6443.0
6441.9	6442.9	[illegible]
6451.0	6452.0	[illegible]

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ.
Δ/νση ΣΜΔΥ
Δ/νση Γ.

Π-1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(Γ.Π.Σ.)

1:10.000

Δ. Μεγαρέων Δ. Μάνδρας Κ. Ν. Περάμου Δ. Ελευσίνος

1985 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230841	Βασ. Όλγας 188, 1ος ορ.-Τ.Κ. 546 55	(031)423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136402
	5249547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531)22637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	
	- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ.
	- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ.
	- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	50.000 δρχ.	2.500 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	200.000 »	10.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ